



cadolto

DÜSSELDORF UNIVERSITÄTSKLINIKUM

NEUBAU INTENSIVSTATION UND INTERMEDIATE-CARE-STATION (IMC)



BAUHERR / AUFTRAGGEBER

Universitätsklinikum Düsseldorf AÖR

KENNZAHLEN

BGF	5.079 m ²
Anzahl Module	97
Bauzeit	5 Monate

ZUR BAUMAßNAHME

Geplant und realisiert wurde der Neubau von zwei Intensivstationen, zunächst zur Behandlung von COVID-19-Patienten/innen. In dem Modulgebäude wurden eine Intensivstation mit neun Einbett-Isolier-Zimmern sowie acht Zweibettzimmern sowie eine Intermediate-Care-Station mit neun Einbett-Isolier-Zimmern mit Nasszellen und neun Einbett-Isolier-Zimmern mit Schleuse untergebracht. Die Räumlichkeiten wurden mit Festeinbauten, Medizintechnik und loser Medizintechnik wie Beatmungsgeräte, Defibrillatoren und Betten ausgestattet. Auf allen Ebenen wurden die notwendigen Funktions- und Nebenräume bereitgestellt und die mitgelieferten haustechnischen Anlagen lassen eine komplett autarke Versorgung des Klinikgebäudes zu. Darüber hinaus wurden die Intensivstationen mit einer Netzersatzanlage und einer redundanten Versorgung für medizinische Gase errichtet. Das Gebäude ist über einen transparenten Skywalk an das Zentrum für operative Medizin ZOM II angeschlossen. Die Intermediate-Care-Station dient auch als Erweiterung der zentralen Notaufnahme. Die Intensivstation wird später für Patienten genutzt, die nach Operationen im ZOM II intensiv behandelt werden müssen.

BESONDERHEITEN

Auf Basis der für die Corona-Pandemie konzipierten Isolier-Intensiv-Station wurde in kürzester Zeit ein optimiertes, integrales Konzept für eine neuartige, den Bedürfnissen des Universitätsklinikums in Düsseldorf entsprechende Intensivstation sowie eine Intensivüberwachungspflege-Station (IMC) in nur 5 Monaten entwickelt, geplant und realisiert.





ADRESSE / ANSPRECHPARTNER

Universitätsklinikum Düsseldorf AÖR
Herr Tobias Franken
Moorenstraße 5, 40225 Düsseldorf
Tel. +49 211 810-0

GENERALUNTERNEHMER

Cadolto Modulbau GmbH
Wachendorfer Straße 34
90556 Cadolzburg

NUTZUNG

Medizingebäude, Intensivstation,
Intermediate-Care-Station

ARCHITEKT/EN

Cadolto Modulbau GmbH
Maßwerk Architektur, Berlin

AUSFÜHRUNG

Schlüsselfertigbau

BAUBEGINN

08.06.2020

FERTIGSTELLUNG

16.11.2020

STANDORT:

Düsseldorf, Deutschland

AUFTRAGSVOLUMEN

22.740.000 €





cadolto

Cadolto Modulbau GmbH

Wachendorfer Straße 34
90556 Cadolzburg
Deutschland

Tel. +49 9103 502-970
Fax +49 9103 502-120

vertrieb@cadolto.com
www.cadolto.com

Ein Unternehmen der

